내역서

공 종 명	규 격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
▣ 01.2026년 수리시설개보	(능현동138-1)	0										
1. 토 공		1	식									
2. 배 수 공		1	식									
3. 포 장 공		1	식									
4. 부 대 공		1	식									
5. 사 급 자 재		1	식									
◈ 직 접 공 사 비												
1. 토 공		1	식									
.1.01 기존구조물깨기												
..a 무근콘크리트깨기	T=30Cm미만	58	M3									
..b 포장깨기												
...b-1 아스콘포장깨기	굴삭기 0.7㎥	3	㎥									
...b-2 콘크리트포장깨	굴삭기 0.7㎥	6	㎥									
..c 포장절단												
...c-1 아스팔트포장절		27	m									
...c-2 콘크리트포장절		16	m									
.1.02 토 공												
..a 구조물터파기(보통	굴삭기 1.0㎥,Type I	858	M3									
..b 되메우기및다짐	핸드가드식롤러+굴삭	449	M3									
.1.03 사토(토사)	굴삭기 0.7㎥	382	㎥									
2. 배 수 공		1	식									
.2.01 종배수관												
..a 종배수관접합및부설	Ø 600 MM - 기초무	28	m									
..b 관절단	Φ600mm	4	개소									
..c 기초지정	잡석지정	7	㎥									
..d 몰탈	1:2	0.134	㎥									
.2.02 면벽												
..a 콘크리트타설	장비사용, 무근구조물	2	㎥									

내역서

공 종 명	규 격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
..b 유로폼	간단-수직고7.0m 이하	23	㎡									
.2.03 집수정												
..a 집수정	1.0x1.0x1.2	4	개소									
..b 콘크리트타설	장비사용, 무근구조물	1	㎥									
..c 유로폼	간단-수직고7.0m 이하	2	㎡									
.2.04 U형수로관(제품)												
..a U형수로관설치	600x600x2000mm	487	M									
..b U형수로관절단	D600	7	개소									
.2.05 U형수로관 타설												
..a 콘크리트 타설												
...a-1 철근콘크리트타설	장비사용, 철근구조물	3	㎥									
..b 유로폼	간단-수직고7.0m 이하	17	㎡									
..c 철근가공조립(현장)	TYPE-2-2	0.144	ton									
3. 포 장 공		1	식									
.3.01 포장												
..a 아스팔트 표층	T=5.0cm	51	㎡									
..b 텍코팅(인력식)	RSC-4:30ℓ/a	51	㎡									
..c 콘크리트 포장 표층	인력포설, T=20cm	10	㎥									
..d 유로폼	간단-수직고7.0m 이하	20	㎡									
..e 보조기층(인력식)	소규모장비	10	㎥									
4. 부 대 공		1	식									
.4.01 공사중 교통안전												
..a 공사중 교통안전관리	공사안내표지판 등	1	식									
.4.02 중기운반비	L=10.0㎞	1	식									
.4.03 자재운반 및 하차												
..a 철근운반비		0.148	ton									
..b 수로관하차비	600x600x2000mm	251	EA									
..c 흄관하차비	Ø 600 MM - 차상도	12	본									

내역서

공 종 명	규 격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
..d 집수정하차	1000x1000x1200mm	4	EA									
5. 사 급 자 재		1	식									
.5.01 시멘트	40kg入(포장품)	3	포									
.5.02 혼합골재	Φ40m/m,도착도	122	M3									
.5.03 원심력철근콘크리	B2,Φ600mm	12	본									
.5.04 철근												
..a 이형철근	D13mm	0.08	TON									
..b 이형철근	D16mm	0.068	TON									
.5.05 아스팔트콘크리트												
..a 아스콘(표층용)	#78,WC-2	7	TON									
.5.06 아스팔트유제												
..a 아스팔트유제	RSC-4	1	D/M									
.5.07 레미콘	[현장하차도]											
..a 레미콘	25-21-80	16	M3									
..b 레미콘	25-18-80	1	M3									
II. 관 급 자 재	도급자설치 관급자재	1	식									
.1.01 U형수로관	[현장차상도]											
..a 철근콘크리트플룸관	600x600x2000mm	251	EA									
..b 조달수수료	자재대의 0.54%											