내역서

공 종 명	규 격	수량	단위	합 계		노 무 비		재 료 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
◈ 2026년 수리시설개보수공사(양거지구)												
1. 토 공		1	식									
2. 배수공		1	식									
3. 부대공		1	식									
4. 사급자재		1	식									
가. 순공사비		1	식									
나. 관급자재대		1	식									
1. 토 공		1	식									
.1.01 구조물터파기												
..a.구조물터파기(토사)	기계100%	391	㎥									
.1.02 되메우기및다짐												
..a.되메우기및다짐		243	㎥									
.1.03 사토운반												
..a.무대운반	현장유용		㎥									
2. 배수공		1	식									
.2.01 구조물터파기												
..a.구조물터파기(토사)	기계100%	32	㎥									
.2.02 되메우기및다짐												
..a.되메우기및다짐		26	㎥									
.2.03 벤치플륨관(3종)												
..a.벤치플륨관설치	300x200	4	m									
..b.벤치플륨관설치	800x700	220	m									

내역서

공 종 명	규 격	수량	단위	합 계		노 무 비		재 료 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
..c.기초잡석		50	㎥									
.2.04 이중벽PE관접합및부설												
..a.이중벽PE관접합및부설												
...이중벽PE관접합및부설	D200	32	m									
..b.이중벽PE관 절단												
...이중벽PE관 절단	D200	15	개소									
.2.05 수로관 천공및접합												
..a.수로관 천공및접합	D200mm	15	개소									
..b.몰탈	1:2	0.077	㎥									
.2.06 배수로 면벽												
..a.레디믹스콘크리트타설	장비사용, 무근구조물	1	㎥									
..b.유로폼 조립.해체(벽체)	간단-수직고7.0m 이하	19	㎡									
.2.07 집수정설치												
..a.집수정설치	기성제품1,200X1,200x1,200	1	개									
..b.기초잡석		1	㎥									
3. 부대공		1	식									
.3.01 중기운반비												
..a.중기운반비	L=11.90km	1	식									
.3.02 자재운반비												
..a.시멘트운반												
...시멘트운반	L=11.90km	2	대									
..b.벤치플륨관하차비												
...벤치플륨관하차비	300*200	3	개소									

내역서

공 종 명	규 격	수량	단위	합 계		노 무 비		재 료 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
...벤치플륨관하차비	800*700	113	개소									
..c. 집수정하차비												
...집수정하차비	1200*1200*1200	1	개소									
.3.03 현장내 소운반												
..a.벤치플륨관												
...벤치플륨관 현장내소운반	300*200, L=15m	3	개소									
...벤치플륨관 현장내소운반	800*700, L=119m	113	개소									
4. 사급자재		1	식									
.4.01 보통시멘트												
..a.보통시멘트	40kg/대 (포장품)	2	대									
.4.02 레미콘												
..a.레미콘	25-21-8	2	M3									
.4.03 골재												
..a.모래(현장도착도)		1	M3									
..b.잡석(현장도착도)	Ø40mm이하	65	㎥									
.4.04 벤치플륨관												
..a.벤치플륨관(3종)	300X200	3	본									
.4.05 이중벽PE관												
..a.이중벽PE관	D200	33	M									
5. 관급자재대		1	식									
.5.01 벤치플륨관												
..a.벤치플륨관(3종)	800X700	113	본									

내역서

공 종 명	규 격	수량	단위	합 계		노 무 비		재 료 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
..b.조달수수료	0.54%	1	식									
.5.02 금액조정		1	식									