내역서

공 종 명	규 격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
▣ 01.2026년 수리시설개보	(덕산리315)	0										
1. 토 공		1	식									
2. 배 수 공		1	식									
3. 부 대 공		1	식									
4. 사 급 자 재		1	식									
◈ 직 접 공 사 비												
1. 토 공		1	식									
.1.01 기존구조물깨기												
..a 무근콘크리트깨기	T=30Cm미만	1	M3									
..b 폐기물상차	굴삭기0.7㎥	1	M3									
.1.02 토 공												
..a 구조물터파기(보통	굴삭기 1.0㎥,Type I	220	M3									
..b 되메우기및다짐	핸드가드식롤러+굴삭	445	M3									
.1.03 순성토(토사)	굴삭기 0.7㎥	268	㎥									
2. 배 수 공		1	식									
.2.01 종배수관												
..a 종배수관접합및부설	Ø 600 MM - 기초무	4	m									
..b 관절단	Φ600mm	1	개소									
..c 기초지정	잡석지정	1	㎥									
..d 몰탈	1:2	0.019	㎥									
.2.02 면벽												
..a 콘크리트타설	장비사용, 무근구조물	1	㎥									
..b 유로폼	간단-수직고7.0m 이하	5	㎡									
.2.03 집수정												
..a 집수정	1.0x1.0x1.2	2	개소									
..b 콘크리트타설	장비사용, 무근구조물	1	㎥									
..c 유로폼	간단-수직고7.0m 이하	2	㎡									
.2.03 P.E이중벽관												

내역서

공 종 명	규 격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
..a PE이중벽관부설및접	Ø 300 MM	28	m									
..b PE이중벽관 절단	Ø 300 MM	28	개소									
..c 하수관천공	Ø 300 MM	28	개소									
.2.04 U형수로관												
..a U형수로관설치	800x700x2000mm	284	M									
..b U형수로관설치	600x600x2000mm	54	M									
..c U형수로관설치	400x400x2000mm	4	M									
..d U형수로관절단	D800	1	개소									
..e U형수로관절단	D600	1	개소									
..f U형수로관절단	D400	1	개소									
3. 부 대 공		1	식									
.3.01 공사중 교통안전												
..a 공사중 교통안전관리	공사안내표지판 등	1	식									
.3.02 중기운반비	L=12.0㎞	1	식									
.3.03 자재운반 및 하치												
..a 수로관하차비	800x700x2000mm	146	EA									
..b 수로관하차비	600x600x2000mm	28	EA									
..c 수로관하차비	400x400x2000mm	3	EA									
..d 흄관하차비	Ø 600 MM - 차상도	2	본									
..e 집수정하차	1000x1000x1200mm	2	EA									
4. 사 급 자 재		1	식									
.4.01 시멘트	40kg入(포장품)	1	포									
.4.02 혼합골재	Φ75m/m,도착도	84	M3									
.4.03 원심력철근콘크리	B2,Φ600mm	2	본									
.4.04 P.E이중벽관	Φ300mm	5	본									
.4.05 P.E밴드	Φ300mm	28	EA									
.4.06 레미콘	[현장하차도]											
..a 레미콘	25-21-80	1	M3									

내역서

공 종 명	규 격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
..b 레미콘	25-18-80	1	M3									
5. 건 설 폐 기 물		1	식									
.5.01 폐기물운반 및 처												
..a 폐기물운반		1	Ton									
..b 폐기물처리	폐콘크리트	1	Ton									
II. 관 급 자 재	도급자설치 관급자재	1	식									
.1.01 U형수로관	[현장차상도]											
..a 철근콘크리트플룸관	400x400x2000mm	3	EA									
..b 철근콘크리트플룸관	600x600x2000mm	28	EA									
..c 철근콘크리트플룸관	800x700x2000mm	146	EA									
..d 조달수수료	자재대의 0.54%											