내역서

공 종 명	규 격	수량	단위	합 계		노 무 비		재 료 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
◎ 하귀지구	260210	1	식									
1. 하귀리 61번지 일원		1	식									
2. 사급자재대		1	식									
3. 관급자재대		1	식									
4. 폐기물처리		1	식									
1. 하귀리 61번지 일원		1	식									
1.01 기존구조물 깨기												
a 무근콘크리트 깨기												
a-1 구조물헐기(무근)	대형30CM미만	2	㎥									
1.02 폐기물상차												
a. 폐기물상차	굴삭기 0.7㎥	2	㎥									
1.03 구조물 터파기												
a. 구조물터파기	TYPE-1	379	㎥									
1.04 되메우기												
a. 되메우기및다짐		266	m3									
1.05 사토												
a.사토(토사)	L=2.0km	87	㎥									
1.06 집수정												
a. 콘크리트타설												
a-1콘크리트타설(장비사	레미콘-VIB.제외	7	㎥									
b. 거푸집												
b-1 유로폼 조립.해체(벽	간단-수직고7.0m 이하	60	㎡									
c. 철근가공조립(배수구조	간단	0.068	ton									
1.07 수로관												

내역서

공 종 명	규 격	수량	단위	합 계		노 무 비		재 료 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
a. U형플륨관(600x600)부	700~900kg미만	125	본									
b. 기초잡석		45	㎥									
c. 현장내소운반	경운기	250	M									
1.08 도수로												
a. 콘크리트타설												
a-1콘크리트타설(장비사	레미콘-VIB.제외	4	㎥									
b. 거푸집												
b-1 유로폼 조립.해체(벽	간단-수직고7.0m 이하	15	㎡									
c. 철근가공조립(배수구조	간단	0.167	ton									
1.09 자재하차비												
a. 수로관 하차비		129	개									
1.10 중기운반비												
a. 중기운반비		1	식									
2. 사급자재대		1	식									
보통시멘트	40kg/대 (포장품)	17	대									
모 래	시내도착도	1	㎥									
레미콘	25-21-8	11	㎥									
혼합골재	시내도착도	47	㎥									
이형철근 (SD300)	D29mm	0.276	ton									
스틸그레이팅	1190x1390x100	3	조									
PE이중벽관	D200	24	M									
3. 관급자재대		1	식									
플륨관	600x600x2000	129	ea									

내역서

공 종 명	규 격	수량	단위	합 계		노 무 비		재 료 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
조달수수료	0.54%											
4.폐기물처리		1	식									
1) 폐기물												
a. 폐기물처리	콘크리트	5	ton									
b. 폐기물운반	L=30.0km이내	2	m3									
2) 단수조정												