예 산 내 역 서

공 종	규 격	수 량	단위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
*. 순 공 사 비												
1. 토 공												
1) 기존구조물철거												
철근콘크리트깨기	T=30cm미만,백호우0.7㎥	4										
무근콘크리트깨기	T=30cm미만,백호우0.7㎥	21	㎥									
건설폐기물상차	백호우0.7㎥	25	㎥									
2) 토공												
터파기/육상토사	TYPE-3(보통0~5m)	202	㎥									
되메우기및다짐	소형장비	164	㎥									
사토	무대	38	㎥									
2. 배 수 공												
1)벤치플륨관												
U형플륨관설치(1000C)	1500~1800kg미만	74	m									
기초잡석부설및다짐	소형장비	20	㎥									
플륨관소운반(74m)	백호우0.7㎥	37	본									
콘크리트천공(90T)	Ø200mmx150T(벽체)	1	개소									
몰탈	접합및충진용(1:3)	0.127	㎥									
PVC관접합및부설	Ø200㎜	3	m									
2)흉관												
무근콘크리트타설	진동기포함	5	㎥									
유로폼	간단6회	11	㎡									
배수관접합및부설(소켓식	흉관Ø1200㎜	5	m									
3)면벽												
무근콘크리트타설	진동기포함	1	㎥									
유로폼	간단6회	9	㎡									
4) 사각맨홀												
사각맨홀설치	1800x1800x2000	1	EA									

무근콘크리트타설	진동기제외	1	㎥									
유로폼	간단6회	1	㎡									
3. 자재비 및 운반												
1) 자재비												
1] 레미콘												
레미콘	25-18-80	7	㎥									
2] 흄관및맨홀												
흄관(고무링포함)	Ø1200mm	2	본									
3] 골재												
잡석(시내도착도)	40mm이하	26	㎥									
2) 자재운반및하차비												
벤치플륨관운반및하차비	3종-1000C(L=20km)	38	본									
사각맨홀운반및하차비	1800x1800x2000(L=20km)	1	본									
흄관운반및하차비	Ø1200mm(L=20km)	2	본									
3) 중기운반비												
중기운반비	L=20.0Km	1	식									
::												
*. 폐기물처리비												
1) 폐기물운반비												
폐기물운반	폐기물(L=20.0km이내)	58	Ton									
2) 폐기물처리비												
폐기물처리비	폐콘크리트	58	Ton									
::												
*. 도급자관급												
1) 벤치플륨관												
벤치플륨관(납품장소차상도	1000C(1000x1000)	38	본									
조달수수료	재료비의0.54%	0.54	%									

2) 사각맨홀												
사각맨홀-하부(납품장소차	1800x1800x1000x200T	1	EA									
사각맨홀-연직(납품장소차	1800x1800x500x200T	2	EA									
사각맨홀-고무링(납품장소	1800x1800xØ20㎜	2	EA									
사각맨홀-접합제(납품장소	특수시멘트(25㎏)	6	포									
조달수수료	재료비의0.54%	0.54	%									