견 적 서

(QUOTATION)

Ref.No.: 26SJQ0625

한국자동차연구원
Attn : 김수철 연구원님.

135 -29 -60246
성진코퍼레이션
대표 최 병 천
경기 광주시 오포읍 문형리 397-17
업태 : 제조, 도소매, 서비스
종목 : 자동화기기, 오파, 기술용역
Mobile: 010-5357-0273
Tel : (031)768-5761
Fax : 0504-467-0273

견적 일자 : 2026.06.25
유효 기간 : 2026.08.25
납품 기간 : 발주후 5개월 이내
납품 장소 : 귀원 지정장소
결제 조건 : 귀원 지불조건

귀 사의 일익번창을 기원 하오며,
요청하신 아래의 건 에 대한 견적을 제출 합니다.

건 명 : 고전압 신뢰성 평가 장비

견적 금액 : 一金일십사억삼천만원정 (₩1,430,000,000) ◎ 부가세 포함.

* 견적 내역 : 단위:원(Unit:₩)

품 명	수 량	단 가	금 액
1 SURGE IMPULSE TESTER	1		937,500,000
2 차폐형 Shield Room	1		500,000,000
- 이 하 여 백 -			
공급가액 합계 (부가세 포함)		₩	1,437,500,000
최종 네고 금액 합계 (부가세 포함)		₩	1,430,000,000

특기사항

1 견적 외 사항 별도
2 보증기간: 1년
3 사양에 따라 금액 변동이 가능함

세 부 항 목	수 량	단 가	금 액
1 SURGE IMPULSE TESTER	1		
- 10/700μs-5/320μs 8kV Combination waveforms			
- 1.2/50μs-8/20μs 8kV Combination waveforms			
- Ring Wave (8kV)			
- IEC/EN 61000-4-4			
- IEC/EN 61000-4-5			
- IEC/EN 61000-4-12			
- 최대 전압: 690V AC(상간)/DC			
- 최대 전류: 63A/phase			
- Rack 형태			
- PC / Window 11			
- 공인기관 교정성적서			
- 파형 자료 제공			
- 0° ~ 360°, 분해능 1°			
- Spike Frequency : 1kHz ~ 1MHz			
- DATA LINE CDN			
2 차폐형 Shield Room	1		
- 5.0m × 7.0m × 3.0mH			
- 차폐문 : 1.2m(W) × 2.0m(H)			
- 하중 2 ton/m²			
- MIL-STD-285 및 IEEE-STD-299 기준 만족			
- 전자파 적합성 시험(EMI/EMS) 및 신뢰성 평가용			
- 내부 접지 그리드 포함			
- 모니터링 카메라 시스템			
- EMC 환경에 적합한 차폐형 IP 카메라 적용			
- 조명, 냉난방, 안전설비			
- 온도 23 ± 5℃, 습도 50 ± 30%			
- 구조보강재(각관 구조물)			
- 아연도금강판			
- Raised Floor 120mm			
- 이중날			
- 일반 전원 AC 220VAC			